

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนต้นก้นยา หมู่ 4 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตาลเลียน ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

6/12/67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	600.00	1.77	1,062.00	1.3642	1,448.78	1,448.78
	1.2 งานดินตัด	ลบ.ม.	0.00	47.00	0.00	1.3642	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	324.00	256.00	82,944.00	1.3642	113,152.20	113,152.20
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	72.00	526.13	37,881.36	1.3642	51,677.75	51,677.75
	2.4 งานโหลทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	33.00	199.26	6,575.58	1.3642	8,970.40	8,970.40
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,200.00	437.91	525,492.00	1.3642	716,876.18	716,876.18
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	24.00	138.44	3,322.56	1.3642	4,532.63	4,532.63
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	384.00	141.91	54,493.44	1.3642	74,339.95	74,339.95
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	168.75	0.00	1.3642	-	-
4	งานทดสอบวัสดุ							
	4.1 งานทดสอบ(เหล็กเสริม)	งาน	1.00	4,000.00	4,000.00	1.0000	4,000.00	4,000.00
	3.4 งานทดสอบ(CBR,กำลังอัดประลัยคอนกรีต)	งาน	1.00	4,000.00	4,000.00	1.0000	4,000.00	4,000.00
								978,997.89
TOTAL								978,997.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

719,770.94

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่

1200.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

815.83

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 816/2567 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2567

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายฉัตรชัย พันธูวาปี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุกัลยา โพธิ์มูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งศิลป์ อิมะสาร)